ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA di GENOVA
dott. arch. MAURIZIO CANEPA n° 1943

DOTT. ING. GIOVANNI G. CANEPA N° 4952 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

STRATIGRAFIA COPERTURA

1. Primer e barriera al vapore
2. Barriera al vapore Derbicoat NT ~ 2,5 mm
3. Isolante - Stiferite GT - ~ 15 cm
4. Adesivo Derbibond e strato impermeabile DERBIGUM GC A-R
5. Strato di drenaggio e accumulo ~ 7,5 cm
6. Telo filtrante ~ 2 mm
7. Substrato ~ da 20 a 30 cm

SCOSSALINA DI TENUTA E FINITURA PANNELLI

23.05 V

30~

15

Drenaggio perimetrale

Angolare CANT STRIP

SCOSSALINA SAGOMATA A RIPARO DELL'IMPREMEABILIZZAZIONE

1. Primer e barriera al vapore

22.00 V

20-30

7,5

15

10

45-55

50

30

25 : 35

20.45 - 20.55

TRAVE

GETTO COLLABORANTE (CALDANA)

TEGOLO "TT" IN C.A.P.

CONTROSOFFITTO IN ELEMENTI MODULARI

PANNELLO in cls prefabbricato (cap)

SPESSORE cm. 30 -W = 0.33 W/mqK

PARTICOLARE B
TEGOLO "TT" IN C.A.P.

250

5

45

150

Pavimento vinilico Forbo o similare previo livellamento Mapei Ultraplan o similare

MASSETTO DI SOTTOFONDO
con Rete da Sottofondo elettrosaldata in filo nervato zincato Ø3 a maglia 7,5x7,5

STRATO DI TESSUTO-NONTESSUTO
A PROTEZIONE DEL COIBENTE

STRATO DI COIBENTE
spessore 15 cm ~

SIGILLARE

SCOSSALINA SAGOMATA A RIPARO DELL'IMPREMEABILIZZAZIONE CON INTERPOSTO POLISTIROLO

130 50 20

MARCIAPIEDE
pend. 1,0%

Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibocompresso

Sottofondo malta cementizia ~8 cm

16.50 V

16.58 V

16.60 V

16.65 V

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
DERBIGUM o sim

FERRI DI AGGANCIO SOLETTA

SOLETTA ARMATA - SP 6 cm ~
n.b. prolungare i ferri entro il cordolo

TRAVE ROVESCIA DI FONDAZIONE
IN CLS ARMATO

CASSERI MODULARI A PERDERE IN
POLIPROPILENE RICICLATO
DIMENSIONE cm. 50 x 50 h. cm.30

MATERIALE ARIDO COSTIPATO
E RULLATO SINO A RIFIUTO

SOLETTA D'APPOGGIO - SP 15 cm ~
n.b. prolungare i ferri entro il cordolo

STRATO PROTTETIVO da EVENTUALE ACQUA DI RISALITA
costituito da una MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE
(tipo FONDALINE)

MAGRO DI SOTTOMURAZIONE
DOSATO 150 kg/mc

GUAINA SOTTO I PRIMI GETTI
TIPO FONDALINE o sim

A

- A -	Prima emissione	11.07.2017	ERA
modifiche		data	firma

STUDIO CANEPA ASSOCIATI
ing. Giovanni Canepa - arch. Maurizio Canepa - ing. Giovanni G. Canepa
Via Domenico Fiasella 16/22 - 16121 Genova - Tel. 010.561.227 - Fax. 010.585.064
e-mail: associati@studiocanepa.it - Codice Fiscale e Partita IVA 03783800109

SISTEMA CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 N° 34402/16/S

COMMITTENTE
COMUNE DI MASONE
Piazza 75 Martiri, 1 - Masone GE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ARCHITETTONICO | CO MA
DEFINITIVO

LAVORO
PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017
LAVORI DI COMLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO
REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA
LOCALITA' RONCO - VIA ROMITORIO 108 - MASONE (GE)

OGGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

disegno n. 08
revisione A

redatto	approvato		data	scala
ERA	MAU	C 0 2 4 9 S C D I S D A R C 0 0 8 A	LUGLIO 2017	1:10