



③ Muratura mista a corsi regolari in mattoni e pietrame a prevalenza pietrame (ciottoli F. Bormida - Arenarie di Serravalle)

MODALITÀ DI INTERVENTO:

Il rivestimento del nuovo muro in c.a. dovrà presentare tessitura e malta di colore e granulometria simile a quella delle porzioni integre in adiacenza utilizzando per quanto possibile il materiale direttamente recuperato in sito in accordo con le richieste della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio prot. n. 12234 Cl. 34.16.07/777.1 del 01.09.2015.

Relativamente ai materiali, per quanto possibile si utilizzeranno gli stessi elementi recuperati dal materiale franato o derivati dallo smontaggio per la regolarizzazione delle ali; per la nuova muratura si dovrà reperire mattoni e pietrame analoghi a quelli del muro originario. La malta sarà preferibilmente di calce idraulica e sabbia e comunque simile all'esistente, per ottenere un'uniformità visiva della struttura.

Il collegamento alla muratura esistente verrà realizzato mediante scuci-cuci e stilatura dei giunti per una fascia di dimensione sufficiente ad uniformare il nuovo rivestimento con la muratura esistente (larghezza di circa 40-50 cm per l'intera altezza del paramento).

COMUNE DI STREVI

INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANA
E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI CINTA MURARIA
MEDIEVALE IN FREGIO A VIA DELLA ROCCA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:		Oggetto:			Scala:	
20		RIVESTIMENTO MURO IN C.A.			Data:	
					Ottobre 2015	
Revisioni:						
Rev. n.	Data	Oggetto revisione	Redatto	Controllato	Approvato	
00	10/2015	Emissione	SF	SF	DF	

Il Sindaco:
Alessio MONTI

Il Responsabile del Procedimento:
Geom. Paolo GUGLIERI

I Progettisti: